



PŘÍSPĚVEK Z 15.09.2026

Přejímka před prvním náběhem: kontrolní body

Než nově vyzděná pec poprvé uvidí oheň, projde se kontrolou. Potom už nelze nic dodatečně opravit: co se zjistí nyní, opraví se za studena — co se nyní přehlédne, projeví se v provozu.

Kontrolují se tři věci: rozměry, povrch a spáry včetně náběhové křivky. Teprve když souhlasí všechny tři, jde pec do řízeného sušení.

Kontrolní seznam pro přejímku po nové vyzdívce

- | | |
|---|--|
| ☐ Otvory a průchody | zkontrolovat rozměry podle výkresu — vtok, průchody, otvory hořáků a měřicí otvory |
| ☐ Dveře a sázecí zařízení | odpovídají nové geometrii, nic nenaráží |
| ☐ Povrch | uzavřený, bez štěrkových hnízd; hrany a přechody prohlédnout na trhliny |
| ☐ Dodatečné úpravy | nedostatky opravit nyní za studena a zaznamenat do protokolu |
| ☐ Dilatační spáry | volné — nezanesené zbytky ani nepřemostěné maltou |
| ☐ Náběhová křivka | odsouhlasená s provozovatelem, předaná písemně, odpovědné osoby určeny |
| ☐ Dokumentace | fotografie každé zóny, protokol o přejímce podepsaný oběma stranami |

*Nově vyžděný pecní prostor před prvním náběhem**Čelo pece: otvor a dveře odpovídají nové geometrii*

Časté chyby

- Přejímka až po sušení: pak se z každé opravy stane výlom.
- Dilatační spáry zanesené při úklidu — chybí právě tehdy, když se pec roztahuje.
- Náběhová křivka dohodnutá jen ústně: další směna o ní nic neví.

PRAKTICKÁ POZNÁMKA

Naplánujte si přejímku jako pevný termín mezi vyzdívkou a sušením — s výkresem, lampou a protokolem a s osobou z provozu, která bude později najíždět.

Otázky k vaší peci?

Posoudíme vyzdívkou, zóny a stav — s odpovědí do 24 hodin v pracovních dnech.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/cs/fachwissen