



PŘÍSPĚVEK Z 07.07.2026

Nová vyzdívka pod časovým tlakem: postup, který drží

Nová vyzdívka pod termínovým tlakem ztroskotá zřídka na tempu zedníků — ztroskotá na čekacích dobách mezi profesemi a na rozhodnutích, která padají teprve na stavbě.

Rozdíl mezi 10 dny a 3 týdny leží v přípravě: materiál, výkresy, plán sušení a uvolnění jsou hotové, dřív než padne první cihla.

Postup nové vyzdívky dodržující termín

- | | |
|---|---|
| ☐ Nález před odstávkou | prohlídka a měření za provozu — rozsah je znám před prvním dnem |
| ☐ Kompletní materiál na místě | včetně tvarovek a rezervy; doobjednávka během odstávky je vrahem termínu |
| ☐ Vybourání s ochranou | vodou chlazené a zůstávající díly zakrýt — každá vedlejší škoda stojí dny |
| ☐ Provázané profese | vybourání, ocelová konstrukce/kotvy a stavba naplánovány s překryvem místo po sobě |
| ☐ Nepřetržitě s vlastním personálem | směnný provoz funguje jen se sehranými vlastními týmy |
| ☐ Sušení v harmonogramu | křivka náběhu stojí ve smlouvě, nikoli v poznámce pod čarou — je součástí doby výstavby |



Nová vyzdívka ve směnném provozu



Zpět v provozu — v termínu

Časté chyby

- „Uvidíme, až bude otevřená“: bez předběžného nálezu se každý nález stane jednáním o termínu.
- Doba sušení naplánovaná jako rezerva — není to rezerva, je to doba výstavby.
- Přejímka pod časovým tlakem přeskočena: seznam vad pak přijde v nejhorší dobu — po najetí.

PRAKTICKÁ POZNÁMKA

Vyžádejte si před každou odstávkou harmonogram, ve kterém jsou sušení a přejímka samostatnými bloky. Pokud chybí, není termín sportovní — je vymyšlený.

Otázky k vaší peci?

Posoudíme vyzdívku, zóny a stav — s odpovědí do 24 hodin v pracovních dnech.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/cs/fachwissen