

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 15/09/2026

Παραλαβή πριν από την πρώτη θέρμανση: τα σημεία ελέγχου

Πριν ένας κλίβανος με νέα επένδυση δει για πρώτη φορά φωτιά, επιθεωρείται βήμα βήμα. Μετά δεν διορθώνεται τίποτα: ό,τι εντοπιστεί τώρα επισκευάζεται εν ψυχρώ — ό,τι διαφύγει φαίνεται στη λειτουργία.

Ελέγχονται τρία πράγματα: οι διαστάσεις, η επιφάνεια, οι αρμοί μαζί με την καμπύλη θέρμανσης. Μόνο όταν είναι σωστά και τα τρία, ο κλίβανος περνά στην ελεγχόμενη ξήρανση.

Λίστα ελέγχου παραλαβής μετά τη νέα επένδυση

☐ **Ανοίγματα και περάσματα**	έλεγχος διαστάσεων έναντι του σχεδίου — είσοδος, περάσματα, ανοίγματα καυστήρων και μετρήσεων
☐ **Θύρα και μηχάνημα φόρτωσης**	ταιριάζουν στη νέα γεωμετρία, τίποτα δεν προσκρούει
☐ **Επιφάνεια**	κλειστή, χωρίς φωλιές αδρανών· ακμές και μεταβάσεις ελεγμένες για ρωγμές
☐ **Διορθώσεις**	ό,τι εντοπιστεί επισκευάζεται τώρα εν ψυχρώ και καταγράφεται στο πρωτόκολλο
☐ **Αρμοί διαστολής**	ελεύθεροι — όχι φραγμένοι με υπολείμματα ή γεφυρωμένοι με κονίαμα
☐ **Καμπύλη θέρμανσης**	συμφωνημένη με τον φορέα εκμετάλλευσης, παραδομένη γραπτώς, με ορισμένους υπευθύνους
☐ **Τεκμηρίωση**	φωτογραφίες ανά ζώνη, πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραμμένο και από τις δύο πλευρές



Χώρος κλιβάνου με νέα επένδυση πριν από την πρώτη θέρμανση



Μέτωπο κλιβάνου: άνοιγμα και θύρα ταιριάζουν στη νέα γεωμετρία

Συχνά λάθη

- Παραλαβή μόλις μετά την ξήρανση: τότε κάθε διόρθωση γίνεται καθαίρεση.
- Αρμοί διαστολής φραγμένοι κατά τον καθαρισμό — λείπουν ακριβώς όταν ο κλίβανος διαστέλλεται.
- Καμπύλη θέρμανσης μόνο προφορικά: η επόμενη βάρδια δεν γνωρίζει τίποτα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Προγραμματίστε την παραλαβή ως σταθερό ραντεβού μεταξύ επένδυσης και ξήρανσης — με σχέδιο, φακό και πρωτόκολλο, και με το άτομο της λειτουργίας που θα κάνει αργότερα τη θέρμανση.

Ερωτήσεις για την εγκατάστασή σας;

Ελέγχουμε επένδυση, ζώνες και κατάσταση — με απάντηση εντός 24 ωρών, τις εργάσιμες ημέρες.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/el/fachwissen