


ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 03/09/2026

# Προκατασκευή του καλύμματος του κλιβάνου: εργαστήριο αντί για στάση

Το κάλυμμα του κλιβάνου κρέμεται — η επένδυσή του εργάζεται κόντρα στη βαρύτητα. Γι' αυτό τη διάρκεια ζωής την καθορίζει το σύστημα αγκύρωσης, όχι η μάζα.

Με προκατασκευή στο εργαστήριο, η επένδυση και η ελεγχόμενη ξήρανση γίνονται παράλληλα με την παραγωγή. Στη στάση γίνεται μόνο η αντικατάσταση.

## Λίστα ελέγχου προκατασκευής καλύμματος

| | |
|---|---|
| ☐ **Αγκύρια** | αφαίρεση όλων των φθαρμένων αγκυρίων, όχι μόνο των εμφανώς ελαττωματικών |
| ☐ **Κάναβος αγκυρίων** | νέος καθορισμός για το κάλυμμα και το πάχος επένδυσης, όχι αντιγραφή από το παλιό |
| ☐ **Επένδυση** | τοποθέτηση και συμπύκνωση στη βάση στήριξης — με ησυχία, όχι υπερκεφαλής |
| ☐ **Ξήρανση** | ελεγχόμενη στο εργαστήριο, όχι μόλις στον κλίβανο |
| ☐ **Επιφάνεια στεγάνωσης** | μέτρηση προς το χείλος του κλιβάνου στη βάση: αν το κάλυμμα κάθεται σωστά, δεν μπαίνει ψευδής αέρας |
| ☐ **Αντικατάσταση** | ημερομηνία, μεταφορά και σημεία ανάρτησης συμφωνούνται πριν με τη λειτουργία |



*Καλύμματα με ολοκληρωμένη επένδυση στο εργαστήριο*



*Κάναβος αγκυρίων στο πλαίσιο του καλύμματος πριν από τη χύτευση*

## Συχνά λάθη

- Παλιά αγκύρια αφήνονται επειδή είναι ακόμη σταθερά — η επένδυση αποκολλάται μετά την πρώτη καμπάνια.
- Επένδυση του καλύμματος στη στάση, υπερκεφαλής: λιγότερος έλεγχος, μεγαλύτερη στάση.
- Επιφάνεια στεγάνωσης χωρίς μέτρηση: μπαίνει ψευδής αέρας και η ακμή καίγεται πρώτη.

**ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ**

Παραγγείλτε το νέο κάλυμμα πριν λήξει το παλιό. Έτσι προγραμματίζετε τη στάση για την αντικατάσταση — όχι για την κατασκευή.

**Ερωτήσεις για την εγκατάστασή σας;**

Ελέγχουμε επένδυση, ζώνες και κατάσταση — με απάντηση εντός 24 ωρών, τις εργάσιμες ημέρες.

**+49 89 541 960 200**

**info@sbs-rs.de**

**www.sbs-rs.de/el/fachwissen**