

2026. 09. 20-I BEJEGYZÉS

Munkavégzés zárt térben: mielőtt belépünk

A legtöbb tűzálló munkaterületnek pontosan egy bejárata van – egy búvónyílás, amelyen egy ember éppen átfér. Ugyanezen a nyíláson megy be a tömlő, a szerszám és az anyag, és vészhelyzetben ez a visszaút is.

A zárt térben végzett munka ezért az egész folyamatot megváltoztatja. A belépés, a felügyelet, a világítás és a szellőzés rendje még az első lépés előtt rögzített.

Ellenőrzőlista a belépés előtt

☐ **Leválasztás**	a berendezés leválasztva és visszakapcsolás ellen biztosítva, a betáplálások elzárva
☐ **Lehűlés**	a kemence vagy a kazán kellően lehűlt, a belső hőmérséklet megmérve
☐ **Gázmentesség-mérés**	a légkör a belépés előtt megmérve, az eredmény rögzítve
☐ **Engedély**	az üzemeltető írásos engedélye megvan – előbb az engedély, aztán a belépés
☐ **Felügyelet**	a búvónyílásnál mindig áll valaki, a látó- vagy hangkapcsolat egyeztetve
☐ **Visszaút**	szabad marad, akkor is, ha tömlők és anyag mennek át ugyanazon a nyíláson
☐ **Világítás és szellőzés**	a világítást és a szellőzést mi hozzuk, és a munka megkezdése előtt felállítjuk



Kilátás a búvónyíláson át: egy bejárat emberrel, anyaggal és visszaúttal



Beszállás felülről – vezeték és tömlő ugyanazon a nyíláson át

Gyakori hibák

- Belépés, „mert csak rövid ideig tart” – gázmentesség-mérés és őr nélkül a búvónyílásnál.
- A nyílást annyira eltorlaszolni tömlőkkel és anyaggal, hogy a visszaút már nem szabad.
- Munka félhomályban: aki nem látja a hézagot, amelyet kihúz, pontatlanul és nem biztonságosan dolgozik.

GYAKORLATI TANÁCS

A leválasztást, a gázmentesség-mérést és a belépési engedélyt már az ütemezéskor egyeztesse velünk. Így a munka az első napon pontosan kezdődik – és senki nem vár a búvónyílás előtt egy aláírásra.

Kérdése van berendezésével kapcsolatban?

Ellenőrizzük a bélést, a zónákat és az állapotot – munkanapokon 24 órán belül visszajelzünk.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/hu/fachwissen