

2026. 07. 07-I BEJEGYZÉS

Új bélés időnyomás alatt: a működő folyamat

Egy határidő-nyomás alatti új bélés ritkán a kőművesek tempóján bukik el – hanem a szakmák közötti várakozási időkön és azokon a döntéseken, amelyek csak a munkaterületen születnek meg.

A 10 nap és a 3 hét közötti különbség az előkészítésben rejlik: az anyag, a rajzok, a szárítási terv és a jóváhagyások készen állnak, mielőtt az első tégla kikerül.

Egy határidőre elkészülő új bélés menete

☐ **Állapotfelmérés a leállás előtt**	bejárás és mérés folyamatos üzem mellett – a terjedelem az első nap előtt rögzített
☐ **Teljes anyag a helyszínen**	formatéglákkal és tartalékkal együtt; a leállás alatti utánrendelés a határidő gyilkosa
☐ **Bontás védelemmel**	a vízhűtésű és megmaradó elemek letakarása – minden járulékos kár napokba kerül
☐ **Összehangolt szakmák**	bontás, acélszerkezet/horgonyok, építés átfedéssel tervezve egymás után helyett
☐ **Éjjel-nappal saját személyzettel**	a többműszakos munka csak összeszokott saját csapatokkal működik
☐ **Szárítás az ütemtervben**	a felfűtési görbe a szerződésben szerepel, nem az apró betűs részben – az építési idő része



Új bélés készítése több műszakban



Újra üzemben – határidőre

Gyakori hibák

- „Majd meglátjuk, ha nyitva lesz”: előzetes állapotfelmérés nélkül minden lelet határidő-tárgyalássá válik.
- A szárítási időt tartaléknak tervezik – nem tartalék, hanem építési idő.
- Időnyomás miatt kihagyott átvétel: a hibalista ekkor a legrosszabb időpontban érkezik – a felfűtés után.

GYAKORLATI TANÁCS

Minden leállás előtt kérjen óraütemtervet, amelyben a szárítás és az átvétel külön blokk. Ha hiányzik, a határidő nem feszes – hanem kitalált.

Kérdése van berendezésével kapcsolatban?

Ellenőrizzük a bélést, a zónákat és az állapotot – munkanapokon 24 órán belül visszajelzünk.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/hu/fachwissen