



BERICHT VAN 15-09-2026

Oplevering vóór het eerste opstoken: de controlepunten

Voordat een opnieuw beklede oven voor het eerst vuur ziet, wordt hij nagelopen. Daarna valt er niets meer bij te werken: wat nu opvalt, wordt koud hersteld — wat nu over het hoofd wordt gezien, blijkt tijdens bedrijf.

Er worden drie dingen gecontroleerd: de maten, het oppervlak, de voegen samen met de opstookcurve. Pas als alle drie kloppen, gaat de oven de gecontroleerde droging in.

Opleveringschecklist na de herbekleding

- | | |
|---|---|
| ☐ Openingen en doorgangen | maten tegen de tekening controleren — inloop, doorgangen, brander- en meetopeningen |
| ☐ Deur en chargeermachine | passen bij de nieuwe geometrie, niets stoot aan |
| ☐ Oppervlak | gesloten, zonder grindnesten; kanten en overgangen op scheuren nalopen |
| ☐ Nawerk | afwijkingen nu koud herstellen en in het protocol vastleggen |
| ☐ Dilatatievoegen | vrij — niet met resten dichtgezet of met mortel overbrugd |
| ☐ Opstookcurve | met de exploitant afgestemd, schriftelijk overgedragen, verantwoordelijken aangewezen |
| ☐ Documentatie | foto's per zone, opleveringsprotocol door beide partijen ondertekend |



Opnieuw beklede ovenruimte vóór het eerste opstoken



Ovenfront: opening en deur passen bij de nieuwe geometrie

Veelgemaakte fouten

- Oplevering pas na de droging: dan wordt elke reparatie een uitbraak.
- Dilatatievoegen bij het opruimen dichtgezet — ze ontbreken precies op het moment dat de oven uitzet.
- Opstookcurve alleen mondeling afgesproken: de volgende ploeg weet er niets van.

PRAKTIJKTIP

Plan de oplevering als vaste afspraak tussen bekleding en droging — met tekening, lamp en protocol, en met de persoon uit het bedrijf die later opstookt.

Vragen over uw oven?

Wij beoordelen bekleding, zones en toestand — met antwoord binnen 24 uur op werkdagen.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/nl/fachwissen