



BERICHT VAN 01-09-2026

Vuurvaste bouwplaats tijdens de lopende productie: de voorbereiding

De veeleisendste vuurvaste bouwplaats is zelden de grootste — maar de bouwplaats waar omheen gewoon wordt doorgewerkt. Aan de bekleding verandert dat weinig, aan de voorbereiding bijna alles.

Stof, afvoer, lawaai, netheid en verantwoordelijkheden moeten geregeld zijn voordat de eerste slag valt.

Checklist vóór aanvang van de werkzaamheden

- | | |
|---|--|
| ☐ Stof | afscherming en afzuiging bij de bron staan er vóór de eerste slag |
| ☐ Naburige installaties | schakelkasten en gevoelige installaties in de omgeving beschermen |
| ☐ Afvoer | containerlocatie en heftruckroute vóór aanvang van de werkzaamheden vastleggen |
| ☐ Lawaai | luidruchtige stappen zoals de uitbraak in ploegpauzes, 's nachts of in het weekend plannen |
| ☐ Netheid | bezemschoon overdragen voordat ankers en bekisting worden gezet |
| ☐ Verantwoordelijkheid | één instructie, één verantwoordelijke aan elke kant |



Uitbraak aan de oven terwijl de hal in bedrijf blijft



Gereinigde ovenopening vóór de nieuwe opbouw

Veelgemaakte fouten

- Afzuiging pas na de eerste klacht uit de naburige hal.
- De ploeg wacht op de route in plaats van op het beton, omdat de route niet geregeld was.
- Stof en puin blijven op de ondergrond liggen en komen in de nieuwe bekleding terecht.

PRAKTIJKTIP

Loop de bouwplaats vooraf samen met productie, onderhoud en logistiek na. Een half uur ter plaatse voorkomt veel onderbrekingen in het bedrijf.

Vragen over uw oven?

Wij beoordelen bekleding, zones en toestand — met antwoord binnen 24 uur op werkdagen.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/nl/fachwissen