



WPIS Z 15.09.2026

Odbiór przed pierwszym nagraniem: punkty kontrolne

Zanim nowo wyłożony piec po raz pierwszy zobaczy ogień, zostaje obejrzany. Potem nie da się już niczego poprawić: to, co zauważy się teraz, naprawia się na zimno — to, co teraz zostanie przeoczone, ujawni się podczas eksploatacji.

Sprawdza się trzy rzeczy: wymiary, powierzchnię oraz szczeliny wraz z krzywą nagrzewania. Dopiero gdy wszystkie trzy są prawidłowe, piec przechodzi do kontrolowanego suszenia.

Lista kontrolna odbioru po wykonaniu nowego wyłożenia

- | | |
|--|--|
| ☐ Otworki i przepusty | sprawdzić wymiary z rysunkiem — wlot, przepusty, otworki palnikowe i pomiarowe |
| ☐ Drzwi i urządzenia wsadowe | pasują do nowej geometrii, nic nie zahacza |
| ☐ Powierzchnia | zwarta, bez raków; krawędzie i przejścia sprawdzić pod kątem pęknięć |
| ☐ Poprawki | nieprawidłowości naprawić teraz na zimno i odnotować w protokole |
| ☐ Szczeliny dylatacyjne | wolne — niezapchane resztkami ani niezamostkowane zaprawą |
| ☐ Krzywa nagrzewania | uzgodniona z operatorem, przekazana na piśmie, osoby odpowiedzialne wyznaczone |
| ☐ Dokumentacja | zdjęcia każdej strefy, protokół odbioru podpisany przez obie strony |

*Nowo wyłożona komora pieca przed pierwszym nagraniem**Front pieca: otwór i drzwi pasują do nowej geometrii*

Typowe błędy

- Odbiór dopiero po suszeniu: wtedy każda poprawka zamienia się w wykucie.
- Szczeliny dylatacyjne zapchane podczas sprzątania — brakuje ich właśnie wtedy, gdy piec się rozszerza.
- Krzywa nagrzewania uzgodniona tylko ustnie: następna zmiana nic o niej nie wie.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Proszę zaplanować odbiór jako stały termin między wykonaniem wyłożenia a suszeniem — z rysunkiem, lampą i protokołem oraz z osobą z zakładu, która później będzie nagrzewać piec.

Pytania dotyczące Państwa pieca?

Sprawdzamy wyłożenie, strefy i stan — z odpowiedzią w ciągu 24 godzin w dni robocze.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/pl/fachwissen