



WPIS Z 07.07.2026

Nowe wyłożenie pod presją czasu: przebieg, który się sprawdza

Nowe wyłożenie pod presją terminu rzadko rozbija się o tempo murarzy — rozbija się o czasy oczekiwania między branżami i o decyzje zapadające dopiero na budowie.

Różnica między 10 dniami a 3 tygodniami leży w przygotowaniu: materiał, rysunki, plan suszenia i zgody są gotowe, zanim spadnie pierwsza cegła.

Przebieg terminowego nowego wyłożenia

- ☐ **Ocena stanu przed postojem** inspekcja i pomiary w trakcie ruchu — zakres jest znany przed dniem pierwszym
- ☐ **Kompletny materiał na miejscu** łącznie z kształtkami i rezerwą; zamawianie w trakcie postoju zabija termin
- ☐ **Skuwanie z zabezpieczeniem** elementy chłodzone wodą i pozostające na miejscu przykryć — każda szkoda uboczna kosztuje dni
- ☐ **Branże zazębione** skuwanie, konstrukcja stalowa/kotwy i zabudowa zaplanowane z zakładką, a nie po kolei
- ☐ **Praca całodobowa z własnym personelem** praca zmianowa działa tylko ze zgranymi własnymi zespołami
- ☐ **Suszenie w harmonogramie** krzywa nagrzewania stoi w umowie, a nie w druku drobnym — jest częścią czasu budowy

*Nowe wyłożenie w pracy zmianowej**Ponownie w ruchu — w terminie*

Typowe błędy

- „Zobaczmy, jak będzie otwarty”: bez wcześniejszej oceny każde odkrycie staje się negocjacją terminu.
- Czas suszenia wliczony jako bufor — to nie rezerwa, to czas budowy.
- Pominięty pod presją czasu odbiór: lista usterek przychodzi wtedy w najgorszym momencie — po rozruchu.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Proszę żądać przed każdym postojem harmonogramu, w którym suszenie i odbiór stanowią osobne bloki. Jeśli ich brakuje, termin nie jest ambitny — jest wymyślony.

Pytania dotyczące Państwa pieca?

Sprawdzamy wyłożenie, strefy i stan — z odpowiedzią w ciągu 24 godzin w dni robocze.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/pl/fachwissen