



POSTARE DIN 07.07.2026

Recăptușire sub presiunea timpului: desfășurarea care rezistă

O recăptușire sub presiunea termenelor eșuează rareori din cauza ritmului zidarilor — ea eșuează din cauza timpilor de așteptare între meserii și a deciziilor care se iau abia pe șantier.

Diferența dintre 10 zile și 3 săptămâni stă în pregătire: materialul, desenele, planul de uscare și aprobările sunt gata înainte să cadă prima cărămidă.

Desfășurarea unei recăptușiri cu termen respectat

- ☐ **Constatare înainte de oprire** inspecție și măsurare în timpul funcționării — amplexarea este stabilită înainte de ziua întâi
- ☐ **Material complet la fața locului** inclusiv cărămizi fasonate și rezervă; comanda suplimentară în timpul opririi este ucigașul de termene
- ☐ **Demolare cu protecție** componentele răcite cu apă și cele care rămân se acoperă — orice daună colaterală costă zile
- ☐ **Meserii întreprinse** demolarea, construcția metalică/ancorele și montajul se planifică suprapus, nu succesiv
- ☐ **Non-stop cu personal propriu** lucrul în schimburi funcționează numai cu echipe proprii bine rodite
- ☐ **Uscarea în graficul de termene** curba de încălzire stă în contract, nu în literele mici — ea face parte din durata lucrării

*Recăptușire în regim de schimburi**Din nou în funcțiune — la termen*

Greșeli frecvente

- „Vedem când e deschis”: fără constatare prealabilă, orice descoperire devine o negociere de termen.
- Timpul de uscare planificat ca tampon — el nu este rezervă, el este durată de lucrare.
- Recepția sărită sub presiunea timpului: lista de deficiențe vine atunci în cel mai prost moment — după pornire.

RECOMANDARE PRACTICĂ

Cereți înaintea fiecărei opriri un grafic orar în care uscarea și recepția sunt blocuri separate. Dacă lipsesc, termenul nu este ambițios — este inventat.

Întrebări despre cuptorul dumneavoastră?

Evaluăm căptușeala, zonele și starea — cu răspuns în 24 de ore în zilele lucrătoare.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/ro/fachwissen