

15.09.2026 TARİHLİ YAZI

İlk ısıtmadan önce kabul: Kontrol noktaları

Astarı yenilenen fırın ilk kez ateş görmeden önce baştan sona gezilir. Sonrasında düzeltme yapılamaz: Şimdi fark edilen soğukken onarılır — şimdi gözden kaçan işletmede ortaya çıkar.

Üç şey kontrol edilir: ölçüler, yüzey, ısıtma eğrisiyle birlikte derzler. Fırın ancak üçü de uygunsa kontrollü kurutmaya alınır.

Astar yenileme sonrası kabul kontrol listesi

☐ **Açıklıklar ve geçişler**	ölçüleri çizimle karşılaştırın — giriş, geçişler, brülör ve ölçüm açıklıkları
☐ **Kapı ve şarj makinesi**	yeni geometriye uyuyor, hiçbir yere çarpmıyor
☐ **Yüzey**	kapalı, peteklenme yok; kenar ve geçişlerde çatlak arayın
☐ **Düzeltme işleri**	aksaklıkları şimdi, soğukken onarın ve tutanağa geçirin
☐ **Genleşme derzleri**	açık — artıklarla tıkanmamış, harçla köprülenmemiş
☐ **Isıtma eğrisi**	işletmeciyle kararlaştırılmış, yazılı teslim edilmiş, sorumlular belirlenmiş
☐ **Dokümantasyon**	her bölge için fotoğraf, iki tarafça imzalanmış kabul tutanağı



İlk ısıtma öncesinde yeni astarlanmış fırın odası



Fırın ön cephesi: açıklık ve kapı yeni geometriye uygun

Sık yapılan hatalar

- Kabulü ancak kurutmadan sonra yapmak: O zaman her düzeltme söküme dönüşür.
- Genleşme derzlerini toparlanırken tıkamak — fırın genleştiği anda yokturlar.
- Isıtma eğrisini yalnızca sözlü kararlaştırmak: Sonraki vardiyanın haberi olmaz.

UYGULAMADAN NOT

Kabulü, astarlama ile kurutma arasında sabit bir termin olarak planlayın — çizim, lamba ve tutanakla; ısıtmayı sonradan yapacak işletme personeliyle birlikte.

Ünitenizle ilgili sorunuz mu var?

Astarı, bölgeleri ve durumu inceliyoruz — iş günlerinde 24 saat içinde geri dönüş.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/tr/fachwissen