

07.07.2026 TARİHLİ YAZI

Zaman baskısı altında astar yenileme: İşleyen iş akışı

Termin baskısı altındaki bir astar yenileme nadiren ustaların hızı yüzünden aksar — iş kolları arasındaki bekleme süreleri ve ancak şantiyede alınan kararlar yüzünden aksar.

10 gün ile 3 hafta arasındaki fark hazırlıktadır: Malzeme, çizimler, kurutma planı ve onaylar, ilk tuğla sökülmeden önce hazırdır.

Termine uygun bir astar yenilemenin akışı

☐ **Duruştan önce durum tespiti**	çalışan tesiste inceleme ve ölçüm — kapsam ilk günden önce bellidir
☐ **Malzeme eksiksiz sahada**	şekilli tuğlalar ve yedek dahil; duruş sırasında ek sipariş termini öldürür
☐ **Korumalı söküm**	su soğutmalı ve yerinde kalan parçaları örtün — her yan hasar günlere mal olur
☐ **İş kolları iç içe**	söküm, çelik işleri/ankraj ve yeni yapım art arda değil, örtüşecek şekilde planlanır
☐ **Kendi personelle 7/24 çalışma**	vardiyalı çalışma ancak birbirine alışmış kendi ekiplerle işler
☐ **Kurutma iş programında**	ısıtma eğrisi sözleşmede yer alır, dipnotta değil — yapım süresinin parçasıdır



Vardiyalı çalışmayla astar yenileme



Yeniden işletmede — zamanında

Sık yapılan hatalar

- “Açılınca bakarız”: Ön tespit olmadan her bulgu bir termin pazarlığına dönüşür.
- Kurutma süresinin tampon olarak planlanması — yedek değil, yapım süresidir.
- Zaman baskısıyla kabulün atlanması: Eksik listesi o zaman en kötü anda gelir — devreye almadan sonra.

UYGULAMADAN NOT

Her duruştan önce, kurutma ve kabulün ayrı bloklar olduğu saatlik bir plan isteyin. Bunlar yoksa termin iddialı değil — uydurmadır.

Ünitenizle ilgili sorunuz mu var?

Astarı, bölgeleri ve durumu inceliyoruz — iş günlerinde 24 saat içinde geri dönüş.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/tr/fachwissen